



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0004/2021

ANEXO XXIV

DECLARAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Rio de Janeiro, 22 de NOVEMBRO 2021.

À Comissão Permanente de Licitação Concorrência Pública nº 004/2021

Processo SEI-260005/002059/2021

O signatário da presente, o senhor MATEUS FERREIRA PONTE, representante legalmente constituído da empresa DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, declara que a Proposta Técnica / Proposta de Preços, apresentada para os fins de participação na licitação em referência é composto de 114 folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha nº 1 à folha nº 114, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

MATEUS FERREIRA
PONTE:18097675714

Assinado de forma digital por MATEUS
FERREIRA PONTE:18097675714
Dados: 2021.11.21 13:01:20 -03'00'

MATEUS FERREIRA PONTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 31.184.872-5 DETRAN-RJ

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
danfe.licitacao@gmail.com



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

ANEXO XXIII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA -DECRETO nº 43.150, de 08/11 E DECRETO nº 43.687 de 07/12

Ref.: **CONCORRÊNCIA nº 004/2021**
Processo **SEI-260005/002059/2021**

MATEUS FERREIRA PONTE, como representante devidamente constituído de DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, doravante denominado (**Licitante**), para fins do disposto no item 8.2-A do **Edital de Concorrência Pública 004/2021**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da **Concorrência Pública 000/2021** foi elaborada de maneira independente (pelo **Licitante**), e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital 04/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Concorrência Pública 004/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Concorrência Pública 004/2021**, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Concorrência Pública 004/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Concorrência Pública 004/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Concorrência Pública 004/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Concorrência Pública 004/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAETEC antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que as informações prestadas são verdadeiras, e assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado, quaisquer documentos comprobatórios necessários cuja finalidade esteja inserida no contexto do objeto da referida licitação; e
- g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, 22 de NOVEMBRO 2021.

MATEUS FERREIRA
PONTE:18097675714

Assinado de forma digital por MATEUS
FERREIRA PONTE:18097675714
Dados: 2021.11.21 13:01:00 -03'00'

MATEUS FERREIRA PONTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Observações:

- ✓ **Emitir em papel timbrado da empresa, dispensado em caso de carimbo com CNPJ;**
- ✓ No caso do Representante Legal não ser um dos sócios da empresa licitante, deverá ser apresentado o instrumento de procuração para tais poderes.

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
danfe.licitacao@gmail.com

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 20
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

ANEXO XX

DECLARAÇÃO – SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Ao
Presidente da Comissão de Licitação

Ref.: **CONCORRÊNCIA nº 004/2021**

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.167.107/0001-97, sediada na Rua John Kennedy, 115 – sala 203 – Centro – Araruama – RJ – CEP: 28.979-087, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. MATEUS FERREIRA PONTE, inscrito(a) no CPF sob o nº 180.976.757-14, portador da cédula de identidade nº 31.184.872-5, expedida por DETRAN - RJ, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que o **regime de contribuição previdenciária patronal adotado**, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 13.161/2015, é o **“a”**.

O licitante deve indicar se “a” ou “b”

- a) **sistema de alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Lei Federal nº 8.212/1991; ou**
b) regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, nos termos da Lei Federal nº 12.546/2011).

Rio de Janeiro, 22 de NOVEMBRO 2021.

MATEUS FERREIRA
PONTE:18097675714

Assinado de forma digital por
MATEUS FERREIRA
PONTE:18097675714
Dados: 2021.11.21 12:51:32 -03'00'

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
MATEUS FERREIRA PONTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
(com firmas reconhecidas)

Observações:

- ✓ **Emitir em papel timbrado da empresa, dispensado em caso de carimbo com CNPJ;**
✓ No caso do Representante Legal não ser um dos sócios da empresa licitante, deverá ser apresentado o instrumento de procuração para tais poderes.

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
danfe.licitacao@gmail.com

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

**RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ**



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

ANEXO XXII

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO A LEI ESTADUAL Nº 7.258/2016

(Caso possua menos de cem empregados, a declaração deverá ser apresentada na seguinte forma)

Ref.: **CONCORRÊNCIA nº 004/2021**

Processo SEI-260005/002059/2021

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.167.107/0001-97, sediada na Rua John Kennedy, 115 – sala 203 – Centro – Araruama – RJ – CEP: 28.979-087, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. MATEUS FERREIRA PONTE, inscrito(a) no CPF sob o nº 180.976.757-14, portador da cédula de identidade nº 31.184.872-5, expedida por DETRAN - RJ, **DECLARA**, para fins do disposto no **Lei Estadual nº 7.258/16**, que dispõe, em seus quadros **menos de 100 empregados**, de modo que não se submete ao regime neste estabelecido.

Rio de Janeiro, 22 de NOVEMBRO 2021.

MATEUS FERREIRA

PONTE:1809767571

4

Assinado de forma digital por

MATEUS FERREIRA

PONTE:18097675714

Dados: 2021.11.21 13:00:36 -03'00'

MATEUS FERREIRA PONTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Observações:

- ✓ **Emitir em papel timbrado da empresa, dispensado em caso de carimbo com CNPJ;**
- ✓ No caso do Representante Legal não ser um dos sócios da empresa licitante, deverá ser apresentado o instrumento de procuração para tais poderes.

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
danfe.licitacao@gmail.com

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO.

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 004/2021

Processo: SEI-260005/002059/2021

Mateus Ferreira Ponte, como representante devidamente constituído de Danfe Construção Civil Eireli, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 9.3.5. do Edital de Concorrência Pública 004/2021, declara, sob as penas da lei que, para a realização do objeto da licitação, conforme o ANEXO I do referido edital, a empresa supracitada possui:

CORPO TÉCNICO

- a) Um Engenheiro Civil, como responsável técnico pela execução da obra;
- b) Um Engenheiro Civil, como engenheiro residente;
- c) Um Técnico em Segurança do Trabalho;
- d) Um Encarregado de obras;
- e) Quatro Pedreiros;
- f) Um Eletricista;
- g) Um Bombeiro hidráulico;
- h) Um Serralheiro;
- i) Doze Serventes;
- j) Um Marceneiro; e
- k) Um Vigia.

INSTALAÇÕES

- a) Container administrativo;
- b) Container com instalações sanitárias; e
- c) Container destinado à Fiscalização.

APARELHAMENTO

- a) Andaimas fachadeiros;
- b) Jateador de água;
- c) Cinto de segurança tipo paraquedista, cabos de aço para linha de vida e pranchões para deslocamento no telhado;

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014.120527

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
danfe.licitacao@gmail.com

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Mateus Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

5



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

- d) Ferramentas manuais e demais equipamentos de segurança (botina, óculos, luva, protetor facial e auricular); e
- e) Máquinas (furadeiras, lixadeiras, makitas e máquinas de solda);
- f) Veículo para fiscalização.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021.

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Mateus Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

Mateus Ferreira Ponte

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
danfe.licitacao@gmail.com

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ



DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da firma ou razão social: DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Data: 22/11/2021

Endereço: Rua John Kennedy, 115 – Sala 203C – Centro – Araruama – RJ – CEP: 28.970-087

CNPJ: 24.167.107/0001-97

Inscrição Estadual: 87.098.338

Inscrição Municipal: 1113415

Agência: 0472-3

Banco: 001(Brasil)

C/C: 2872-X

Objeto: obra de reforma da cobertura do prédio principal, teatro, ginásio coberto, biblioteca, e fachadas, esquadrias do prédio principal, teatro e ginásio coberto da unidade instituto superior de educação do Rio de Janeiro – ISERJ/ FAETEC.

Valor Total: R\$ 4.931.442,73

Por extenso: Quatro milhões, novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos.

Prazo de entrega do objeto: Conforme Edital

Validade da Proposta: 60 dias

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021.

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Mateus Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Mateus Ferreira Ponte

Sócio administrador

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 24.167.107/0001-97

danfe.licitacao@gmail.com

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 24.167.107/0001-97

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FAETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA

ANEXO XI

Reforma na Cobertura do Prédio Principal, Teatro, Ginásio Coberto, Biblioteca, Fachadas e Esquadrias do Prédio Principal, Teatro e Ginásio - ISERJ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Referência	Valor %	Total	Por extenso
30 dias	9,07	447.281,86	Quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos
60 dias	10,85	535.061,54	Quinhentos e trinta e cinco mil, sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos
90 dias	13,96	688.429,41	seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos
120 dias	16,02	789.777,13	setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e treze centavos
150 dias	16,02	789.763,99	setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos
180 dias	11,99	591.279,97	Quinhentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos
210 dias	6,83	336.817,54	Trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos
240 dias	5,27	259.887,03	Duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e três centavos
Aceite definitivo da obra	10,00	493.144,27	Quatrocentos e noventa e três mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos

MATEUS FERREIRA PONTE
CPF: 180.976.757-14
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97

LEONARDO PARADA MENDES
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RJ 2014120527

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

SERVIÇO: REFORMA NA COBERTURA DO PREDIO PRINCIPAL, TEATRO, GINÁSIO COBERTO, BIBLIOTECA, FACHADAS E ESQUADRIAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, TEATRO E GINÁSIO - ISERJ

BASE/REF/TRIB: EMOP / AGOSTO - 2021 / DESONERADO

ORÇAMENTO Nº: 002-03/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMES	8,00
		Quantidade 1,00 Meses 8,00 Total 8,00		
1.1.2	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	8,00
		Quantidade 1,00 Meses 8,00 Total 8,00		
1.1.3	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	200,00
		Quantidade 2,00 Trajeto (Ida e Volta) 2,00 Distância (KM) 50,00 Total 200,00		
1.1.4	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	4,00
		Quantidade 2,00 Trajeto (Ida e Volta) 2,00 Total 4,00		
1.1.5	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,75
		Quantidade 1,00 Altura (m) 2,50 Largura (m) 3,50 Total 8,75		
1.1.6	02.002.0010-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	864,00
		Perímetro 480,00 Altura (m) 1,80 Total 864,00		
1.1.7	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
		Quantidade 1,00 Total 1,00		
1.1.8	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00
		Quantidade 1,00 Total 1,00		
1.1.9	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	38.400,00
		Área 4.800,00 Mês 8,00 Total 38.400,00		
1.1.10	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	4.800,00
		Área 4.800,00 Total 4.800,00		
1.1.11	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	144.000,00
		Área 4.800,00 Distância 30,00 Total 144.000,00		
1.1.12	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4.800,00
		Área 4.800,00 Total 4.800,00		
1.1.13	19.004.0210-A	VEÍCULOS DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	8,00
		Quantidade 1,00 Mês 8,00 Total 8,00		

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Márcio Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.2 EQUIPE TÉCNICA				
1.2.1	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		2,00 8,00 16,00		
1.2.2	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		1,00 8,00 8,00		
1.2.3	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		1,00 8,00 8,00		
1.2.4	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	32,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		4,00 8,00 32,00		
1.2.5	05.105.0108-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	16,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		2,00 8,00 16,00		
1.2.6	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		1,00 8,00 8,00		
1.2.7	05.105.0110-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		1,00 8,00 8,00		
1.2.8	05.105.0114-A	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	40,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		5,00 8,00 40,00		
1.2.9	05.105.0102-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		1,00 8,00 8,00		
1.2.10	05.105.0101-A	MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
		Quantidade Meses Total (Quant x Mês)		
		1,00 8,00 8,00		
1.3 PROJETOS E RELATÓRIOS				
1.3.1	01.050.0090-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	19.888,00
		Local Área Construída* (m²) Total		
		Predio Principal 4.146,00 12.438,00		
		Teatro 1.237,00 3.711,00		
		Ginásio 1.237,00 2.474,00		
		Biblioteca 1.265,00 1.265,00		
		Total Geral 19.888,00		
1.3.2	01.050.0101-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	19.888,00
		Local Área Construída* (m²) Total		
		Predio Principal 4.146,00 12.438,00		
		Teatro 1.237,00 3.711,00		
		Ginásio 1.237,00 2.474,00		
		Biblioteca 1.265,00 1.265,00		
		Total Geral 19.888,00		
1.3.3	01.050.0117-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	26.508,00
		Local Área Construída* (m²) Total		
		Predio Principal * 4.146,00 16.584,00		
		Teatro * 1.237,00 4.948,00		
		Ginásio * 1.237,00 3.711,00		
		Biblioteca * 1.265,00 1.265,00		
		Total Geral 26.508,00		
1.3.4	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCL. DESENHOS TAMANHO A-1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO	UN	8,00
		Local Quantidade Total		
		Predio Principal (Inicial e Final) 2,00 2,00		
		Teatro (Inicial e Final) 2,00 2,00		
		Ginásio (Inicial e Final) 2,00 2,00		
		Biblioteca (Inicial e Final) 2,00 2,00		
		Total Geral 8,00		

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Marcos Ferreira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
2 REFORMA E/OU RESTAURO DAS COBERTURAS				
2.1 PRÉDIO PRINCIPAL				
2.1.1	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEIEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	M2	5.435,78
		Área Telhamento Projecção do telhado 5.435,78 Total Geral 5.435,78	Total 5.435,78	
2.1.2	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	5.435,78
		Área Telhamento Projecção do telhado 5.435,78 Total Geral 5.435,78	Total 5.435,78	
2.1.3	17.017.0060-A	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA, INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	5.435,78
		Área Telhamento Projecção do telhado 5.435,78 Total Geral 5.435,78	Total 5.435,78	
2.1.4	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEIEIRA E MADEIRAMENTO. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.087,15
		Área Telhamento Projecção do telhado 5.435,78 Total Geral 5.435,78	Porcentagem Para Reparo 20% Total Geral 1.087,15	Total 1.087,15
2.1.5	16.002.0015-A	CUMEIEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	96,87
		Área Cumeieira Rincao 459,23 186,64 Total Geral 96,87	Porcentagem Para Reparo 15% 15% Total Geral 96,87	Total 68,88 27,99
2.1.6	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	1.087,15
		Área Telhamento Projecção do telhado 5.435,78 Total Geral 1.087,15	Porcentagem Para Reparo 20% Total Geral 1.087,15	Total 1.087,15
2.1.7	16.001.0056-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEIEIRA, TERÇAS, RINCOES E ESPIGOS DE 3"x4. 1/2", CAIBROS DE 3"x1. 1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.087,15
		Área Telhamento Projecção do telhado 5.435,78 Total Geral 1.087,15	Porcentagem Para Reparo 20% Total Geral 1.087,15	Total 1.087,15
2.1.8	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAIO DE ACABAMENTO	M2	5.435,78
		Área Telhamento Projecção do telhado 5.435,78 Total 5.435,78	Total 5.435,78	
2.1.9	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO	M2	2,71
		Área Prédio Principal Projecção Horizontal 5.435,78 Total Geral 2,71	Porcentagem Para Reparo 0,05% Total Geral 2,71	Total 2,71
2.1.10	11.090.0600-A	RECUPERACAO DE ESTRUTURA, CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO, COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM	M3	31,81
		Área Estrutura de concreto do telhado Projecção Horizontal 5.435,78 Arestas das estruturas de Concreto das fachadas 464,00 Total Geral 31,81	Porcentagem Para Reparo 10% 20% Total Geral 31,81	Espessura Total 0,05 27,17 0,05 4,64
2.1.11	05.001.0086-A	REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO, A PARTIR DA DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M	M3	380,50
		Área Prédio Principal Projecção Horizontal 5.435,78 Total Geral 380,50	Espessura Média dos Entulhos 0,07 Total Geral 380,50	Total 380,50

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Márcus Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO				UNID.	QUANT.
2.1.12	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS				UN	77,00
			Volume de entulho	Volume das Caçambas	Total		
		Prédio Principal	380,50	5,00	76,10		
				Total Geral	77,00		
2.1.13	05.001.0183-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA				TXM	11.040,00
			Peso dos entulhos (T)	Altura do Predio	Total		
		Prédio Principal	552,00	20,00	11.040,00		
				Total Geral	11.040,00		
2.1.14	05.001.0063-A	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO				M2	1.064,87
			Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total		
		Calhas	607,22	1,60	971,56		
		Rincão	186,64	0,50	93,32		
				Total Geral	1.064,87		
2.1.15	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA				M2	1.064,87
			Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total		
		Calhas	607,22	1,60	971,56		
		Rincão	186,64	0,50	93,32		
				Total Geral	1.064,87		
2.1.16	13.010.0029-A	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3				M3	14,57
			Comprimento	Largura da Impermeabilização	Espessura da Regularização	Total	
		Calhas	607,22	1,60	0,015	14,57	
					Total Geral	14,57	
2.1.17	16.024.0009-A	IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADOC/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OUCINZA,APLICADA C/CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EXCL.REGULARIZACAO				M2	1.064,87
			Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total		
		Calhas	607,22	1,60	971,56		
		Rincão	186,64	0,50	93,32		
				Total Geral	1.064,87		
2.1.18	16.015.0001-A	SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADOE UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO,COM ESPESSURA APROXIMADA ENTRE 0,15MM E 0,17MM,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO				M2	5.435,78
			Área Projeção do telhado	Total			
		Telhamento	5.435,78	5.435,78			
			Total Geral	5.435,78			
2.1.19	16.003.0020-A	FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS,TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS)COM ARAME DE COBRE Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO				M2	5.435,78
			Área Projeção do telhado	Total			
		Telhamento	5.435,78	5.435,78			
			Total Geral	5.435,78			

2.2	TEATRO
-----	--------

2.2.1	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	1.084,32									
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado 1.084,32</td><td>1.084,32</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>1.084,32</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32		Total Geral	1.084,32		
	Área	Total											
Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32											
	Total Geral	1.084,32											
2.2.2	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	1.084,32									
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado 1.084,32</td><td>1.084,32</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>1.084,32</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32		Total Geral	1.084,32		
	Área	Total											
Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32											
	Total Geral	1.084,32											
2.2.3	17.017.0060-A	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA, INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	1.084,32									
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado 1.084,32</td><td>1.084,32</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>1.084,32</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32		Total Geral	1.084,32		
	Área	Total											
Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32											
	Total Geral	1.084,32											

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Márcia Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

12

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.																				
2.2.4	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	216,86																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td>Para Reparo</td><td></td></tr><tr><td>1.084,32</td><td>20%</td><td>216,86</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>216,86</td></tr></table>	Área	Porcentagem	Total	Projeção do telhado	Para Reparo		1.084,32	20%	216,86	Total Geral		216,86										
Área	Porcentagem	Total																						
Projeção do telhado	Para Reparo																							
1.084,32	20%	216,86																						
Total Geral		216,86																						
		Telhamento																						
2.2.5	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	16,85																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td>Para Reparo</td><td></td></tr><tr><td>94,63</td><td>15%</td><td>14,19</td></tr><tr><td>17,73</td><td>15%</td><td>2,66</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>16,85</td></tr></table>	Área	Porcentagem	Total	Projeção do telhado	Para Reparo		94,63	15%	14,19	17,73	15%	2,66	Total Geral		16,85							
Área	Porcentagem	Total																						
Projeção do telhado	Para Reparo																							
94,63	15%	14,19																						
17,73	15%	2,66																						
Total Geral		16,85																						
		Cumeeira																						
		Rinçao																						
2.2.6	05.001.0049-A	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	216,86																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td>Para Reparo</td><td></td></tr><tr><td>1.084,32</td><td>20%</td><td>216,86</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>216,86</td></tr></table>	Área	Porcentagem	Total	Projeção do telhado	Para Reparo		1.084,32	20%	216,86	Total Geral		216,86										
Área	Porcentagem	Total																						
Projeção do telhado	Para Reparo																							
1.084,32	20%	216,86																						
Total Geral		216,86																						
		Telhamento																						
2.2.7	16.001.0056-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERÇAS, RINCOES E ESPIGOES DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5"x4CM, TUDO EM MADEIRA APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTLETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	216,86																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td>Para Reparo</td><td></td></tr><tr><td>1.084,32</td><td>20%</td><td>216,86</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>216,86</td></tr></table>	Área	Porcentagem	Total	Projeção do telhado	Para Reparo		1.084,32	20%	216,86	Total Geral		216,86										
Área	Porcentagem	Total																						
Projeção do telhado	Para Reparo																							
1.084,32	20%	216,86																						
Total Geral		216,86																						
		Telhamento																						
2.2.8	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO	M2	1.084,32																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td>1.084,32</td><td>1.084,32</td></tr></table>	Área	Total	Projeção do telhado		1.084,32	1.084,32																
Área	Total																							
Projeção do telhado																								
1.084,32	1.084,32																							
		Telhamento																						
2.2.9	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO	M2	0,54																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção Horizontal</td><td>Para Reparo</td><td></td></tr><tr><td>1.084,32</td><td>0,05%</td><td>0,54</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>0,54</td></tr></table>	Área	Porcentagem	Total	Projeção Horizontal	Para Reparo		1.084,32	0,05%	0,54	Total Geral		0,54										
Área	Porcentagem	Total																						
Projeção Horizontal	Para Reparo																							
1.084,32	0,05%	0,54																						
Total Geral		0,54																						
		Prédio Principal																						
2.2.10	11.090.0600-A	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA, CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO, COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATÉ 3CM	M3	3,94																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Espessura</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção Horizontal</td><td>Para Reparo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.084,32</td><td>10%</td><td>0,03</td><td>3,25</td></tr><tr><td>116,00</td><td>20%</td><td>0,03</td><td>0,69</td></tr><tr><td colspan="3">Total Geral</td><td>3,94</td></tr></table>	Área	Porcentagem	Espessura	Total	Projeção Horizontal	Para Reparo			1.084,32	10%	0,03	3,25	116,00	20%	0,03	0,69	Total Geral			3,94		
Área	Porcentagem	Espessura	Total																					
Projeção Horizontal	Para Reparo																							
1.084,32	10%	0,03	3,25																					
116,00	20%	0,03	0,69																					
Total Geral			3,94																					
		Estrutura de concreto do telhado																						
		Arestas das estruturas de Concreto das fachadas																						
2.2.11	05.001.0086-A	REMOÇÃO DE TERRA OU ENTULHO, A PA, ATÉ A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M	M3	75,90																				
		<table><tr><td>Área</td><td>Espessura Média</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção Horizontal</td><td>dos Entulhos</td><td></td></tr><tr><td>1.084,32</td><td>0,07</td><td>75,90</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>75,90</td></tr></table>	Área	Espessura Média	Total	Projeção Horizontal	dos Entulhos		1.084,32	0,07	75,90	Total Geral		75,90										
Área	Espessura Média	Total																						
Projeção Horizontal	dos Entulhos																							
1.084,32	0,07	75,90																						
Total Geral		75,90																						
		Prédio Principal																						
2.2.12	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	16,00																				
		<table><tr><td>Volume de entulho</td><td>Volume das Caçambas</td><td>Total</td></tr><tr><td>75,90</td><td>5,00</td><td>15,18</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>16,00</td></tr></table>	Volume de entulho	Volume das Caçambas	Total	75,90	5,00	15,18	Total Geral		16,00													
Volume de entulho	Volume das Caçambas	Total																						
75,90	5,00	15,18																						
Total Geral		16,00																						
		Prédio Principal																						
2.2.13	05.001.0183-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	3.360,00																				
		<table><tr><td>Peso dos entulhos (T)</td><td>Altura do Predio</td><td>Total</td></tr><tr><td>168,00</td><td>20,00</td><td>3.360,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>3.360,00</td></tr></table>	Peso dos entulhos (T)	Altura do Predio	Total	168,00	20,00	3.360,00	Total Geral		3.360,00													
Peso dos entulhos (T)	Altura do Predio	Total																						
168,00	20,00	3.360,00																						
Total Geral		3.360,00																						
		Prédio Principal																						
2.2.14	05.001.0063-A	REMOÇÃO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTEÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	226,14																				
		<table><tr><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Total</td></tr><tr><td>135,80</td><td>1,60</td><td>217,28</td></tr><tr><td>17,73</td><td>0,50</td><td>8,86</td></tr><tr><td colspan="2">Total Geral</td><td>226,14</td></tr></table>	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total	135,80	1,60	217,28	17,73	0,50	8,86	Total Geral		226,14										
Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total																						
135,80	1,60	217,28																						
17,73	0,50	8,86																						
Total Geral		226,14																						
		Caixas																						
		Rinçao																						

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Mateus Ferreira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
2.2.15	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'ÁGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE PIACA	M2	226,14
		Comprimento Largura da Total		
		Calhas 135,80 Impermeabilização 1,60 217,28		
		Rincão 17,73 0,50 8,86		
		Total Geral 226,14		
2.2.16	13.010.0029-A	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	3,25
		Comprimento Largura da Espessura da Total		
		Calhas 135,80 Impermeabilização 1,60 Regularização 0,015 3,25		
		Total Geral 3,25		
2.2.17	16.024.0009-A	IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS, AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS, CONF. ABNT NBR 9952, TIPO III-B ESP. 3MM, ATINGINDO APROX. 4MM C/CAMADA ARDOSIA, CONS. MIN. 1,20M2/M2, VERDE OUCINZA, APLICADA C/CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO, BASE ÁGUA OU SOLVENTE, C/CONSUMO 0,40KG/M2, INCL. ESTE, EXCL. REGULARIZAÇÃO	M2	226,14
		Comprimento Largura da Total		
		Calhas 135,80 Impermeabilização 1,60 217,28		
		Rincão 17,73 0,50 8,86		
		Total Geral 226,14		
2.2.18	16.015.0001-A	SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMÍNIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO, COM ESPESURA APROXIMADA, ENTRE 0,15MM E 0,17MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.084,32
		Área Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 1.084,32		
		Total Geral 1.084,32		
2.2.19	16.003.0020-A	FIXAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS) COM ARAME DE COBRE Nº16. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.084,32
		Área Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 1.084,32		
		Total Geral 1.084,32		

2.3 GINÁSIO COBERTO

2.3.1	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	M2	1.084,32
		Área Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 1.084,32		
		Total Geral 1.084,32		
2.3.2	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM ÁGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	1.084,32
		Área Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 1.084,32		
		Total Geral 1.084,32		
2.3.3	17.017.0060-A	PINTURA SOBRE TELHAS CERÂMICAS COM TINTA CERÂMICA, INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	1.084,32
		Área Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 1.084,32		
		Total Geral 1.084,32		
2.3.4	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO. MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	216,86
		Área Porcentagem Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 Para Reparo 20% 216,86		
		Total Geral 216,86		
2.3.5	16.002.0015-A	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCÊSAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	16,85
		Área Porcentagem Total		
		Projeção do telhado 94,63 Para Reparo 15% 14,19		
		Rincão 17,73 15% 2,66		
		Total Geral 16,85		
2.3.6	05.001.0049-A	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELhado EM TELHA CERÂMICA	M2	216,86
		Área Porcentagem Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 Para Reparo 20% 216,86		
		Total Geral 216,86		
2.3.7	16.001.0056-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEIRA, TERÇAS, RINCOES E ESPIGÕES DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	216,86
		Área Porcentagem Total		
		Projeção do telhado 1.084,32 Para Reparo 20% 216,86		
		Total Geral 216,86		

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Mateus Pereira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.																				
2.3.8	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO	M2	1.084,32																				
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado 1.084,32</td><td>1.084,32</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32																
	Área	Total																						
Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32																						
2.3.9	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO	M2	0,54																				
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Total</td></tr><tr><td>Prédio Principal</td><td>Projeção Horizontal 1.084,32</td><td>Para Reparo 0,05%</td><td>0,54</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>0,54</td></tr></table>		Área	Porcentagem	Total	Prédio Principal	Projeção Horizontal 1.084,32	Para Reparo 0,05%	0,54			Total Geral	0,54										
	Área	Porcentagem	Total																					
Prédio Principal	Projeção Horizontal 1.084,32	Para Reparo 0,05%	0,54																					
		Total Geral	0,54																					
2.3.10	11.090.0600-A	RECUPERACAO DE ESTRUTURA, CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO, COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM	M3	3,94																				
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Porcentagem</td><td>Espessura</td><td>Total</td></tr><tr><td>Estrutura de concreto do telhado</td><td>Projeção Horizontal 1.084,32</td><td>Para Reparo 10%</td><td>0,03</td><td>3,25</td></tr><tr><td>Arestas das estruturas de Concreto das fachadas</td><td>116,00</td><td>20%</td><td>0,03</td><td>0,69</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td></td><td>3,94</td></tr></table>		Área	Porcentagem	Espessura	Total	Estrutura de concreto do telhado	Projeção Horizontal 1.084,32	Para Reparo 10%	0,03	3,25	Arestas das estruturas de Concreto das fachadas	116,00	20%	0,03	0,69			Total Geral		3,94		
	Área	Porcentagem	Espessura	Total																				
Estrutura de concreto do telhado	Projeção Horizontal 1.084,32	Para Reparo 10%	0,03	3,25																				
Arestas das estruturas de Concreto das fachadas	116,00	20%	0,03	0,69																				
		Total Geral		3,94																				
2.3.11	05.001.0086-A	REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO, A PA, ATE A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M	M3	75,90																				
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Espessura Média</td><td>Total</td></tr><tr><td>Prédio Principal</td><td>Projeção Horizontal 1.084,32</td><td>dos Entulhos 0,07</td><td>75,90</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>75,90</td></tr></table>		Área	Espessura Média	Total	Prédio Principal	Projeção Horizontal 1.084,32	dos Entulhos 0,07	75,90			Total Geral	75,90										
	Área	Espessura Média	Total																					
Prédio Principal	Projeção Horizontal 1.084,32	dos Entulhos 0,07	75,90																					
		Total Geral	75,90																					
2.3.12	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	16,00																				
		<table><tr><td></td><td>Volume de entulho</td><td>Volume das Caçambas</td><td>Total</td></tr><tr><td>Prédio Principal</td><td>75,90</td><td>5,00</td><td>15,18</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>16,00</td></tr></table>		Volume de entulho	Volume das Caçambas	Total	Prédio Principal	75,90	5,00	15,18			Total Geral	16,00										
	Volume de entulho	Volume das Caçambas	Total																					
Prédio Principal	75,90	5,00	15,18																					
		Total Geral	16,00																					
2.3.13	05.001.0183-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	3.360,00																				
		<table><tr><td></td><td>Peso dos entulhos (T)</td><td>Altura do Predio</td><td>Total</td></tr><tr><td>Prédio Principal</td><td>168,00</td><td>20,00</td><td>3.360,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>3.360,00</td></tr></table>		Peso dos entulhos (T)	Altura do Predio	Total	Prédio Principal	168,00	20,00	3.360,00			Total Geral	3.360,00										
	Peso dos entulhos (T)	Altura do Predio	Total																					
Prédio Principal	168,00	20,00	3.360,00																					
		Total Geral	3.360,00																					
2.3.14	05.001.0063-A	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO	M2	226,14																				
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>135,80</td><td>1,60</td><td>217,28</td></tr><tr><td>Rincão</td><td>17,73</td><td>0,50</td><td>8,86</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>226,14</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total	Calhas	135,80	1,60	217,28	Rincão	17,73	0,50	8,86			Total Geral	226,14						
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total																					
Calhas	135,80	1,60	217,28																					
Rincão	17,73	0,50	8,86																					
		Total Geral	226,14																					
2.3.15	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA	M2	226,14																				
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>135,80</td><td>1,60</td><td>217,28</td></tr><tr><td>Rincão</td><td>17,73</td><td>0,50</td><td>8,86</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>226,14</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total	Calhas	135,80	1,60	217,28	Rincão	17,73	0,50	8,86			Total Geral	226,14						
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total																					
Calhas	135,80	1,60	217,28																					
Rincão	17,73	0,50	8,86																					
		Total Geral	226,14																					
2.3.16	13.010.0029-A	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	3,25																				
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Espessura da Regularização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>135,80</td><td>1,60</td><td>0,015</td><td>3,25</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>3,25</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Espessura da Regularização	Total	Calhas	135,80	1,60	0,015	3,25				Total Geral	3,25							
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Espessura da Regularização	Total																				
Calhas	135,80	1,60	0,015	3,25																				
			Total Geral	3,25																				
2.3.17	16.024.0009-A	IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS, AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS, CONF. ABNT NBR 9952, TIPO III-B ESP. 3MM, ATINGINDO APROX. 4MM C/CAMADA ARDOSIA, CONS. MIN. 1,20M2/M2, VERDE OUCINZA, APLICADA C/ CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA OU SOLVENTE, C/ CONSUMO 0,40KG/M2, INCL. ESTE, EXCL. REGULARIZACAO	M2	226,14																				
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>135,80</td><td>1,60</td><td>217,28</td></tr><tr><td>Rincão</td><td>17,73</td><td>0,50</td><td>8,86</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>226,14</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total	Calhas	135,80	1,60	217,28	Rincão	17,73	0,50	8,86			Total Geral	226,14						
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total																					
Calhas	135,80	1,60	217,28																					
Rincão	17,73	0,50	8,86																					
		Total Geral	226,14																					
2.3.18	16.015.0001-A	SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO, COM ESPESSURA APROXIMADA ENTRE 0,15MM E 0,17MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.084,32																				
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado 1.084,32</td><td>1.084,32</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>1.084,32</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32		Total Geral	1.084,32													
	Área	Total																						
Telhamento	Projeção do telhado 1.084,32	1.084,32																						
	Total Geral	1.084,32																						

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Mateus Ferreira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
2.3.19	16.003.0020-A	FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS) COM ARAME DE COBRE Nº16. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.084,32
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>1.084,32</div> <div>1.084,32</div> <div>Total Geral</div> <div>1.084,32</div>		
2.4 BIBLIOTECA				
2.4.1	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	854,70
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>854,70</div> <div>854,70</div> <div>Total Geral</div> <div>854,70</div>		
2.4.2	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	854,70
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>854,70</div> <div>854,70</div> <div>Total Geral</div> <div>854,70</div>		
2.4.3	17.017.0060-A	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA, INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	854,70
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>854,70</div> <div>854,70</div> <div>Total Geral</div> <div>854,70</div>		
2.4.4	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	170,94
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Porcentagem Para Reparo</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>854,70</div> <div>20%</div> <div>170,94</div> <div>Total Geral</div> <div>170,94</div>		
2.4.5	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	21,12
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Porcentagem Para Reparo</div> <div>Total</div> <div>Cumeeira</div> <div>101,20</div> <div>15%</div> <div>15,18</div> <div>Rincao</div> <div>39,60</div> <div>15%</div> <div>5,94</div> <div>Total Geral</div> <div>21,12</div>		
2.4.6	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	170,94
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Porcentagem Para Reparo</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>854,70</div> <div>20%</div> <div>170,94</div> <div>Total Geral</div> <div>170,94</div>		
2.4.7	16.001.0056-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERÇAS, RINCOES E ESPIGOS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	170,94
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Porcentagem Para Reparo</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>854,70</div> <div>20%</div> <div>170,94</div> <div>Total Geral</div> <div>170,94</div>		
2.4.8	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO	M2	854,70
		<div>Área</div> <div>Projeção do telhado</div> <div>Total</div> <div>Telhamento</div> <div>854,70</div> <div>854,70</div>		
2.4.9	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO	M2	0,42
		<div>Área</div> <div>Projeção Horizontal</div> <div>Porcentagem Para Reparo</div> <div>Total</div> <div>Prédio Principal</div> <div>854,70</div> <div>0,05%</div> <div>0,42</div> <div>Total Geral</div> <div>0,42</div>		
2.4.10	11.090.0600-A	RECUPERACAO DE ESTRUTURA, CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO, COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESURA ATÉ 3CM	M3	5,28
		<div>Área</div> <div>Projeção Horizontal</div> <div>Porcentagem Para Reparo</div> <div>Espessura</div> <div>Total</div> <div>Estrutura de concreto do telhado</div> <div>854,70</div> <div>10%</div> <div>0,05</div> <div>4,27</div> <div>Arestas das estruturas de Concreto das fachadas</div> <div>100,80</div> <div>20%</div> <div>0,05</div> <div>1,01</div> <div>Total Geral</div> <div>5,28</div>		

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Mateus Ferreira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 20
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.																
2.4.11	05.001.0086-A	REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO, A PA, ATE A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M	M3	59,82																
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Espessura Média</td><td>Total</td></tr><tr><td>Prédio Principal</td><td>Projeção Horizontal</td><td>dos Entulhos</td><td></td></tr><tr><td></td><td>854,70</td><td>0,07</td><td>59,82</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>59,82</td></tr></table>		Área	Espessura Média	Total	Prédio Principal	Projeção Horizontal	dos Entulhos			854,70	0,07	59,82			Total Geral	59,82		
	Área	Espessura Média	Total																	
Prédio Principal	Projeção Horizontal	dos Entulhos																		
	854,70	0,07	59,82																	
		Total Geral	59,82																	
2.4.12	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	12,00																
		<table><tr><td></td><td>Volume de entulho</td><td>Volume das Caçambas</td><td>Total</td></tr><tr><td>Prédio Principal</td><td>59,82</td><td>5,00</td><td>11,96</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>12,00</td></tr></table>		Volume de entulho	Volume das Caçambas	Total	Prédio Principal	59,82	5,00	11,96			Total Geral	12,00						
	Volume de entulho	Volume das Caçambas	Total																	
Prédio Principal	59,82	5,00	11,96																	
		Total Geral	12,00																	
2.4.13	05.001.0183-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	2.880,00																
		<table><tr><td></td><td>Peso dos entulhos (T)</td><td>Altura do Predio</td><td>Total</td></tr><tr><td>Prédio Principal</td><td>144,00</td><td>20,00</td><td>2.880,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>2.880,00</td></tr></table>		Peso dos entulhos (T)	Altura do Predio	Total	Prédio Principal	144,00	20,00	2.880,00			Total Geral	2.880,00						
	Peso dos entulhos (T)	Altura do Predio	Total																	
Prédio Principal	144,00	20,00	2.880,00																	
		Total Geral	2.880,00																	
2.4.14	05.001.0063-A	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO	M2	231,00																
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>132,00</td><td>1,60</td><td>211,20</td></tr><tr><td>Rincão</td><td>39,60</td><td>0,50</td><td>19,80</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>231,00</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total	Calhas	132,00	1,60	211,20	Rincão	39,60	0,50	19,80			Total Geral	231,00		
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total																	
Calhas	132,00	1,60	211,20																	
Rincão	39,60	0,50	19,80																	
		Total Geral	231,00																	
2.4.15	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA	M2	231,00																
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>132,00</td><td>1,60</td><td>211,20</td></tr><tr><td>Rincão</td><td>39,60</td><td>0,50</td><td>19,80</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>231,00</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total	Calhas	132,00	1,60	211,20	Rincão	39,60	0,50	19,80			Total Geral	231,00		
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total																	
Calhas	132,00	1,60	211,20																	
Rincão	39,60	0,50	19,80																	
		Total Geral	231,00																	
2.4.16	13.010.0029-A	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	3,16																
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Espessura da Regularização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>132,00</td><td>1,60</td><td>0,015</td><td>3,16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>3,16</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Espessura da Regularização	Total	Calhas	132,00	1,60	0,015	3,16				Total Geral	3,16			
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Espessura da Regularização	Total																
Calhas	132,00	1,60	0,015	3,16																
			Total Geral	3,16																
2.4.17	16.024.0009-A	IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS, AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS, CONF. ABNT NBR 9952, TIPO III-B ESP. 3MM, ATINGINDO APROX. 4MM C/ CAMADA ARDOSIA, CONS. MIN. 1,20M2/M2, VERDE OU CINZA, APLICADA C/ CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA OU SOLVENTE, C/ CONSUMO 0,40KG/M2, INCL. ESTE, EXCL. REGULARIZACAO	M2	231,00																
		<table><tr><td></td><td>Comprimento</td><td>Largura da Impermeabilização</td><td>Total</td></tr><tr><td>Calhas</td><td>132,00</td><td>1,60</td><td>211,20</td></tr><tr><td>Rincão</td><td>39,60</td><td>0,50</td><td>19,80</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>231,00</td></tr></table>		Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total	Calhas	132,00	1,60	211,20	Rincão	39,60	0,50	19,80			Total Geral	231,00		
	Comprimento	Largura da Impermeabilização	Total																	
Calhas	132,00	1,60	211,20																	
Rincão	39,60	0,50	19,80																	
		Total Geral	231,00																	
2.4.18	16.015.0001-A	SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO, COM ESPESURA APROXIMADA ENTRE 0,15MM E 0,17MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	854,70																
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td></td><td>854,70</td><td>854,70</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>854,70</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado			854,70	854,70		Total Geral	854,70						
	Área	Total																		
Telhamento	Projeção do telhado																			
	854,70	854,70																		
	Total Geral	854,70																		
2.4.19	16.003.0020-A	FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS) COM ARAME DE COBRE Nº16, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	854,70																
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td></td><td>854,70</td><td>854,70</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>854,70</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado			854,70	854,70		Total Geral	854,70						
	Área	Total																		
Telhamento	Projeção do telhado																			
	854,70	854,70																		
	Total Geral	854,70																		
2.4.20	05.001.0043-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	224,25																
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td></td><td>224,25</td><td>224,25</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>224,25</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado			224,25	224,25		Total Geral	224,25						
	Área	Total																		
Telhamento	Projeção do telhado																			
	224,25	224,25																		
	Total Geral	224,25																		
2.4.21	16.011.0050-A	COBERTURA TRANSLUCIDA, CRISTAL, BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS, TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, RESINA POLIESTER REFORCADA C/ FIBRA DE VIDRO, ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V., ESTRUT. C/ VEU INTERNO POLIESTER, ESP. 1,5MM, USO ONDE REQUER ILUMINACAO NATURAL CONTROLADA, LARG. 990MM E 1020MM, COMPR. ATE 6,00M, INCL. ACESSORIOS P/ FIXACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	224,25																
		<table><tr><td></td><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td></td><td>224,25</td><td>224,25</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>224,25</td></tr></table>		Área	Total	Telhamento	Projeção do telhado			224,25	224,25		Total Geral	224,25						
	Área	Total																		
Telhamento	Projeção do telhado																			
	224,25	224,25																		
	Total Geral	224,25																		

24 167 107/0001-05

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Mateia F. Pereira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.												
2.4.22	05.004.0065-A	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO,CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA	M2	224,25												
		<table><tr><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td>Est. de ferro do suporte do Telhamento</td><td>224,25</td></tr><tr><td></td><td>224,25</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>224,25</td></tr></table>	Área	Total	Projeção do telhado		Est. de ferro do suporte do Telhamento	224,25		224,25	Total Geral	224,25				
Área	Total															
Projeção do telhado																
Est. de ferro do suporte do Telhamento	224,25															
	224,25															
Total Geral	224,25															
2.4.23	17.017.0365-A	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	224,25												
		<table><tr><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td>Est. de ferro do suporte do Telhamento</td><td>224,25</td></tr><tr><td></td><td>224,25</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>224,25</td></tr></table>	Área	Total	Projeção do telhado		Est. de ferro do suporte do Telhamento	224,25		224,25	Total Geral	224,25				
Área	Total															
Projeção do telhado																
Est. de ferro do suporte do Telhamento	224,25															
	224,25															
Total Geral	224,25															
2.4.24	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAIO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	224,25												
		<table><tr><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td>Est. de ferro do suporte do Telhamento</td><td>224,25</td></tr><tr><td></td><td>224,25</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>224,25</td></tr></table>	Área	Total	Projeção do telhado		Est. de ferro do suporte do Telhamento	224,25		224,25	Total Geral	224,25				
Área	Total															
Projeção do telhado																
Est. de ferro do suporte do Telhamento	224,25															
	224,25															
Total Geral	224,25															
2.4.25	05.001.0130-A	REMOCAO DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL	M2	224,25												
		<table><tr><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td>Forro de vidro</td><td>224,25</td></tr><tr><td></td><td>224,25</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>224,25</td></tr></table>	Área	Total	Projeção do telhado		Forro de vidro	224,25		224,25	Total Geral	224,25				
Área	Total															
Projeção do telhado																
Forro de vidro	224,25															
	224,25															
Total Geral	224,25															
2.4.26	14.004.0048-A	VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	224,25												
		<table><tr><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td>Forro de vidro</td><td>224,25</td></tr><tr><td></td><td>224,25</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>224,25</td></tr></table>	Área	Total	Projeção do telhado		Forro de vidro	224,25		224,25	Total Geral	224,25				
Área	Total															
Projeção do telhado																
Forro de vidro	224,25															
	224,25															
Total Geral	224,25															
2.4.27	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	893,55												
		<table><tr><td>Área</td><td>Total</td></tr><tr><td>Projeção do telhado</td><td></td></tr><tr><td>Telhamento</td><td>893,55</td></tr><tr><td></td><td>893,55</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>893,55</td></tr></table>	Área	Total	Projeção do telhado		Telhamento	893,55		893,55	Total Geral	893,55				
Área	Total															
Projeção do telhado																
Telhamento	893,55															
	893,55															
Total Geral	893,55															
2.4.28	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	54,00												
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Altura</td><td>Mês</td><td>Total</td></tr><tr><td>3,00</td><td>6,00</td><td>3,00</td><td>54,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>54,00</td></tr></table>	Quantidade	Altura	Mês	Total	3,00	6,00	3,00	54,00			Total Geral	54,00		
Quantidade	Altura	Mês	Total													
3,00	6,00	3,00	54,00													
		Total Geral	54,00													
2.4.29	05.006.0015-A	LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS	UNXMES	9,00												
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Mês</td><td>Total</td></tr><tr><td>3,00</td><td>3,00</td><td>9,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>9,00</td></tr></table>	Quantidade	Mês	Total	3,00	3,00	9,00		Total Geral	9,00					
Quantidade	Mês	Total														
3,00	3,00	9,00														
	Total Geral	9,00														
2.4.30	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	36,00												
		<table><tr><td>Area</td><td>Total</td></tr><tr><td>36,00</td><td>36,00</td></tr></table>	Area	Total	36,00	36,00										
Area	Total															
36,00	36,00															
2.4.31	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	1.080,00												
		<table><tr><td>Area</td><td>Distancia</td><td>Total</td></tr><tr><td>36,00</td><td>30,00</td><td>1.080,00</td></tr></table>	Area	Distancia	Total	36,00	30,00	1.080,00								
Area	Distancia	Total														
36,00	30,00	1.080,00														
2.4.32	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	36,00												
		<table><tr><td>Area</td><td>Total</td></tr><tr><td>36,00</td><td>36,00</td></tr></table>	Area	Total	36,00	36,00										
Area	Total															
36,00	36,00															

3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS DAS COBERTURAS
3.1	PRÉDIO PRINCIPAL

3.1.1	05.001.0325-A	DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES		UN	29,00
		Quantidade	Total		
	Descidas existentes AP	29,00	29,00		
		Total Geral	29,00		

3.1.2	19.010.0020-C	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO(SEWER-JET),MANGUEIRA DE 1" DE DIAMETRO,PRESSAO ATE 2.000 LIBRAS,PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO PLUVIAL OU SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E ABASTECIMENTO D'AGUA	H	24,00
-------	---------------	---	---	-------

	Quantidade	DIAS	HORAS	Total (HORAS)
Descidas existentes AP	29,00	3,00	8,00	24,00
			Total Geral	24,00

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Mateus Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.															
3.1.3	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1.580,00															
		<table><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>Quantidade</td><td>Altura do Prédio</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>79,00</td><td>20,00</td><td>1.580,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td></td><td>1.580,00</td></tr></table>	Descidas Novas AP	Quantidade	Altura do Prédio	Total		79,00	20,00	1.580,00		Total Geral		1.580,00					
Descidas Novas AP	Quantidade	Altura do Prédio	Total																
	79,00	20,00	1.580,00																
	Total Geral		1.580,00																
3.1.4	06.272.0026-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	79,00															
		<table><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>79,00</td><td>79,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>79,00</td></tr></table>	Descidas Novas AP	Quantidade	Total		79,00	79,00		Total Geral	79,00								
Descidas Novas AP	Quantidade	Total																	
	79,00	79,00																	
	Total Geral	79,00																	
3.1.5	06.270.0083-A	LUVA DE CORRER PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRONOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	45,00															
		<table><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>45,00</td><td>45,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>45,00</td></tr></table>	Descidas Novas AP	Quantidade	Total		45,00	45,00		Total Geral	45,00								
Descidas Novas AP	Quantidade	Total																	
	45,00	45,00																	
	Total Geral	45,00																	
3.1.6	15.045.0087-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	124,00															
		<table><tr><td>Curvas</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>79,00</td><td>79,00</td></tr><tr><td>Luvas</td><td>45,00</td><td>45,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>124,00</td></tr></table>	Curvas	Quantidade	Total		79,00	79,00	Luvas	45,00	45,00		Total Geral	124,00					
Curvas	Quantidade	Total																	
	79,00	79,00																	
Luvas	45,00	45,00																	
	Total Geral	124,00																	
3.1.7	15.045.0120-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2 1/2" A 4"	M	1.580,00															
		<table><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>Quantidade</td><td>Altura do Prédio</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>79,00</td><td>20,00</td><td>1.580,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td></td><td>1.580,00</td></tr></table>	Descidas Novas AP	Quantidade	Altura do Prédio	Total		79,00	20,00	1.580,00		Total Geral		1.580,00					
Descidas Novas AP	Quantidade	Altura do Prédio	Total																
	79,00	20,00	1.580,00																
	Total Geral		1.580,00																
3.1.8	16.030.0009-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO COM TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOSEMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA	M2	7,75															
		<table><tr><td>Ralos descidas Ap</td><td>Quantidade</td><td>área a ser impermeabilizada</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>124,00</td><td>0,06</td><td>7,75</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td></td><td>7,75</td></tr></table>	Ralos descidas Ap	Quantidade	área a ser impermeabilizada	Total		124,00	0,06	7,75		Total Geral		7,75					
Ralos descidas Ap	Quantidade	área a ser impermeabilizada	Total																
	124,00	0,06	7,75																
	Total Geral		7,75																
3.1.9	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	124,00															
		<table><tr><td>Ralos descidas Ap</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>124,00</td><td>124,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>124,00</td></tr></table>	Ralos descidas Ap	Quantidade	Total		124,00	124,00		Total Geral	124,00								
Ralos descidas Ap	Quantidade	Total																	
	124,00	124,00																	
	Total Geral	124,00																	
3.2 TEATRO																			
3.2.1	05.001.0325-A	DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES	UN	7,00															
		<table><tr><td>Descidas existentes AP</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>7,00</td><td>7,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>7,00</td></tr></table>	Descidas existentes AP	Quantidade	Total		7,00	7,00		Total Geral	7,00								
Descidas existentes AP	Quantidade	Total																	
	7,00	7,00																	
	Total Geral	7,00																	
3.2.2	19.010.0020-C	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO(SEWER-JET),MANGUEIRA DE 1" DE DIAMETRO,PRESSAO ATE 2.000 LIBRAS,PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO PLUVIAL OU SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E ABASTECIMENTO D'AGUA	H	8,00															
		<table><tr><td>Descidas existentes AP</td><td>Quantidade</td><td>DIAS</td><td>HORAS</td><td>Total (HORAS)</td></tr><tr><td></td><td>7,00</td><td>1,00</td><td>8,00</td><td>8,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td></td><td>8,00</td></tr></table>	Descidas existentes AP	Quantidade	DIAS	HORAS	Total (HORAS)		7,00	1,00	8,00	8,00			Total Geral		8,00		
Descidas existentes AP	Quantidade	DIAS	HORAS	Total (HORAS)															
	7,00	1,00	8,00	8,00															
		Total Geral		8,00															
3.2.3	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	320,00															
		<table><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>Quantidade</td><td>Altura do Prédio</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>16,00</td><td>20,00</td><td>320,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td></td><td>320,00</td></tr></table>	Descidas Novas AP	Quantidade	Altura do Prédio	Total		16,00	20,00	320,00		Total Geral		320,00					
Descidas Novas AP	Quantidade	Altura do Prédio	Total																
	16,00	20,00	320,00																
	Total Geral		320,00																
3.2.4	06.272.0026-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	16,00															
		<table><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>16,00</td></tr></table>	Descidas Novas AP	Quantidade	Total		16,00	16,00		Total Geral	16,00								
Descidas Novas AP	Quantidade	Total																	
	16,00	16,00																	
	Total Geral	16,00																	
3.2.5	06.270.0083-A	LUVA DE CORRER PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRONOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	12,00															
		<table><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>12,00</td><td>12,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>12,00</td></tr></table>	Descidas Novas AP	Quantidade	Total		12,00	12,00		Total Geral	12,00								
Descidas Novas AP	Quantidade	Total																	
	12,00	12,00																	
	Total Geral	12,00																	
3.2.6	15.045.0087-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	28,00															
		<table><tr><td>Curvas</td><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr><tr><td>Luvas</td><td>12,00</td><td>12,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Geral</td><td>28,00</td></tr></table>	Curvas	Quantidade	Total		16,00	16,00	Luvas	12,00	12,00		Total Geral	28,00					
Curvas	Quantidade	Total																	
	16,00	16,00																	
Luvas	12,00	12,00																	
	Total Geral	28,00																	

DANFE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Mateus Ferreira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresario

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.																
3.2.7	15.045.0120-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"	M	320,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Altura do Prédio</td><td>Total</td></tr><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>16,00</td><td>20,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>320,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td></td><td>320,00</td></tr></table>	Quantidade	Altura do Prédio	Total	Descidas Novas AP	16,00	20,00			320,00	Total Geral		320,00						
Quantidade	Altura do Prédio	Total																		
Descidas Novas AP	16,00	20,00																		
		320,00																		
Total Geral		320,00																		
3.2.8	16.030.0009-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO COM TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOSEMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA	M2	1,43																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>área a ser impermeabilizada</td><td>Total</td></tr><tr><td>Ralos descidas Ap</td><td>23,00</td><td>0,06</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1,43</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td></td><td>1,43</td></tr></table>	Quantidade	área a ser impermeabilizada	Total	Ralos descidas Ap	23,00	0,06			1,43	Total Geral		1,43						
Quantidade	área a ser impermeabilizada	Total																		
Ralos descidas Ap	23,00	0,06																		
		1,43																		
Total Geral		1,43																		
3.2.9	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	23,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Ralos descidas Ap</td><td>23,00</td></tr><tr><td></td><td>23,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>23,00</td></tr></table>	Quantidade	Total	Ralos descidas Ap	23,00		23,00	Total Geral	23,00										
Quantidade	Total																			
Ralos descidas Ap	23,00																			
	23,00																			
Total Geral	23,00																			
3.3 GINÁSIO COBERTO																				
3.3.1	05.001.0325-A	DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES	UN	7,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Descidas existentes AP</td><td>7,00</td></tr><tr><td></td><td>7,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>7,00</td></tr></table>	Quantidade	Total	Descidas existentes AP	7,00		7,00	Total Geral	7,00										
Quantidade	Total																			
Descidas existentes AP	7,00																			
	7,00																			
Total Geral	7,00																			
3.3.2	19.010.0020-C	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO(SEWER-JET),MANGUEIRA DE 1" DE DIAMETRO,PRESSAO ATE 2.000 LIBRAS,PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO PLUVIAL OU SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E ABASTECIMENTO D'AGUA	H	8,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>DIAS</td><td>HORAS</td><td>Total (HORAS)</td></tr><tr><td>Descidas existentes AP</td><td>7,00</td><td>1,00</td><td>8,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8,00</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td></td><td>8,00</td><td>8,00</td></tr></table>	Quantidade	DIAS	HORAS	Total (HORAS)	Descidas existentes AP	7,00	1,00	8,00			8,00	8,00	Total Geral		8,00	8,00		
Quantidade	DIAS	HORAS	Total (HORAS)																	
Descidas existentes AP	7,00	1,00	8,00																	
		8,00	8,00																	
Total Geral		8,00	8,00																	
3.3.3	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	320,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Altura do Prédio</td><td>Total</td></tr><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>16,00</td><td>20,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>320,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td></td><td>320,00</td></tr></table>	Quantidade	Altura do Prédio	Total	Descidas Novas AP	16,00	20,00			320,00	Total Geral		320,00						
Quantidade	Altura do Prédio	Total																		
Descidas Novas AP	16,00	20,00																		
		320,00																		
Total Geral		320,00																		
3.3.4	06.272.0026-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	16,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>16,00</td></tr><tr><td></td><td>16,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>16,00</td></tr></table>	Quantidade	Total	Descidas Novas AP	16,00		16,00	Total Geral	16,00										
Quantidade	Total																			
Descidas Novas AP	16,00																			
	16,00																			
Total Geral	16,00																			
3.3.5	06.270.0083-A	LUVA DE CORRER PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRONOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO	UN	11,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>11,00</td></tr><tr><td></td><td>11,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>11,00</td></tr></table>	Quantidade	Total	Descidas Novas AP	11,00		11,00	Total Geral	11,00										
Quantidade	Total																			
Descidas Novas AP	11,00																			
	11,00																			
Total Geral	11,00																			
3.3.6	15.045.0087-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	27,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Curvas</td><td>16,00</td></tr><tr><td>Luvas</td><td>11,00</td></tr><tr><td></td><td>11,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>27,00</td></tr></table>	Quantidade	Total	Curvas	16,00	Luvas	11,00		11,00	Total Geral	27,00								
Quantidade	Total																			
Curvas	16,00																			
Luvas	11,00																			
	11,00																			
Total Geral	27,00																			
3.3.7	15.045.0120-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"	M	320,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Altura do Prédio</td><td>Total</td></tr><tr><td>Descidas Novas AP</td><td>16,00</td><td>20,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>320,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td></td><td>320,00</td></tr></table>	Quantidade	Altura do Prédio	Total	Descidas Novas AP	16,00	20,00			320,00	Total Geral		320,00						
Quantidade	Altura do Prédio	Total																		
Descidas Novas AP	16,00	20,00																		
		320,00																		
Total Geral		320,00																		
3.3.8	16.030.0009-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO COM TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOSEMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA	M2	1,43																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>área a ser impermeabilizada</td><td>Total</td></tr><tr><td>Ralos descidas Ap</td><td>23,00</td><td>0,06</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1,43</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td></td><td>1,43</td></tr></table>	Quantidade	área a ser impermeabilizada	Total	Ralos descidas Ap	23,00	0,06			1,43	Total Geral		1,43						
Quantidade	área a ser impermeabilizada	Total																		
Ralos descidas Ap	23,00	0,06																		
		1,43																		
Total Geral		1,43																		
3.3.9	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	23,00																
		<table><tr><td>Quantidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Ralos descidas Ap</td><td>23,00</td></tr><tr><td></td><td>23,00</td></tr><tr><td>Total Geral</td><td>23,00</td></tr></table>	Quantidade	Total	Ralos descidas Ap	23,00		23,00	Total Geral	23,00										
Quantidade	Total																			
Ralos descidas Ap	23,00																			
	23,00																			
Total Geral	23,00																			

3.4 BIBLIOTECA

3.4.1	05.001.0325-A	DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES		UN	8,00
		Quantidade	Total		
	Descidas existentes AP	8,00	8,00		
		Total Geral	8,00		

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Márcus Ferreira Ponte
CPF: 150.970.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARADIANA D1

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO				UNID.	QUANT.
3.4.2	19.010.0020-C	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO(SEWER-JET),MANGUEIRA DE 1" DE DIAMETRO,PRESSAO ATE 2.000 LIBRAS,PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO PLUVIAL OU SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E ABASTECIMENTO D'AGUA				H	8,00
		Quantidade	DIAS	HORAS	Total (HORAS)		
Descidas existentes AP		8,00	1,00	8,00	8,00		
		Total Geral			8,00		

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Márcia Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527


24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO			UNID.	QUANT.
3.4.3	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			M	420,00
		Descidas Novas AP	Quantidade 21,00	Altura do Prédio 20,00	Total 420,00	
				Total Geral	420,00	
3.4.4	06.272.0026-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO			UN	21,00
		Descidas Novas AP	Quantidade 21,00	Total 21,00		
			Total Geral	21,00		
3.4.5	06.270.0083-A	LUVA DE CORRER PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRONOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO			UN	12,00
		Descidas Novas AP	Quantidade 12,00	Total 12,00		
			Total Geral	12,00		
3.4.6	15.045.0087-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PEÇA			UN	33,00
		Curvas	Quantidade 21,00	Total 21,00		
		Luvas	12,00	12,00		
			Total Geral	33,00		
3.4.7	15.045.0120-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"			M	420,00
		Descidas Novas AP	Quantidade 21,00	Altura do Prédio 20,00	Total 420,00	
				Total Geral	420,00	
3.4.8	16.030.0009-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO COM TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOSEMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA			M2	2,06
		Ralos descidas Ap	Quantidade 33,00	área a ser impermeabilizada 0,06	Total 2,06	
				Total Geral	2,06	
3.4.9	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO			UN	33,00
		Ralos descidas Ap	Quantidade 33,00	Total 33,00		
			Total Geral	33,00		

4	ILUMINAÇÃO EXTERNA - FACHADA FRONTAL
4.1	PRÉDIO PRINCIPAL / TEATRO / GINÁSIO COBERTO

4.1.1	03.001.0085-B	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM	M3	33,13																								
		<table><tr><td>Serviço</td><td>Quantidade</td><td>Comprimento</td><td>Largura</td><td>Profundidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Passagem do eletroduto</td><td>1,00</td><td>120,00</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>30,00</td></tr><tr><td>Caixa de Passagem</td><td>8,00</td><td>0,70</td><td>0,70</td><td>0,80</td><td>3,13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>33,13</td></tr></table>	Serviço	Quantidade	Comprimento	Largura	Profundidade	Total	Passagem do eletroduto	1,00	120,00	0,50	0,50	30,00	Caixa de Passagem	8,00	0,70	0,70	0,80	3,13					Total Geral	33,13		
Serviço	Quantidade	Comprimento	Largura	Profundidade	Total																							
Passagem do eletroduto	1,00	120,00	0,50	0,50	30,00																							
Caixa de Passagem	8,00	0,70	0,70	0,80	3,13																							
				Total Geral	33,13																							
4.1.2	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	24,30																								
		<table><tr><td>Serviço</td><td>Quantidade</td><td>Comprimento</td><td>Largura</td><td>Profundidade</td><td>Total</td></tr><tr><td>Passagem do eletroduto</td><td>1,00</td><td>120,00</td><td>0,45</td><td>0,45</td><td>24,30</td></tr><tr><td>Caixa de Passagem</td><td>8,00</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>24,30</td></tr></table>	Serviço	Quantidade	Comprimento	Largura	Profundidade	Total	Passagem do eletroduto	1,00	120,00	0,45	0,45	24,30	Caixa de Passagem	8,00	0,10	0,10	0,10	0,00					Total Geral	24,30		
Serviço	Quantidade	Comprimento	Largura	Profundidade	Total																							
Passagem do eletroduto	1,00	120,00	0,45	0,45	24,30																							
Caixa de Passagem	8,00	0,10	0,10	0,10	0,00																							
				Total Geral	24,30																							
4.1.3	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00																								
		<table><tr><td>Serviço</td><td>Quantidade</td><td>Escavado</td><td>Aterrado</td><td>Volume das Caçambas</td><td>Total</td></tr><tr><td>Passagem do eletroduto</td><td>1,00</td><td>30,00</td><td>24,30</td><td>5,00</td><td>1,77</td></tr><tr><td>Caixa de Passagem</td><td>8,00</td><td>3,13</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>2,00</td></tr></table>	Serviço	Quantidade	Escavado	Aterrado	Volume das Caçambas	Total	Passagem do eletroduto	1,00	30,00	24,30	5,00	1,77	Caixa de Passagem	8,00	3,13	0,00							Total Geral	2,00		
Serviço	Quantidade	Escavado	Aterrado	Volume das Caçambas	Total																							
Passagem do eletroduto	1,00	30,00	24,30	5,00	1,77																							
Caixa de Passagem	8,00	3,13	0,00																									
				Total Geral	2,00																							
4.1.4	13.301.0505-A	RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM	M2	63,92																								
		<table><tr><td>Serviço</td><td>Quantidade</td><td>Comprimento</td><td>Largura</td><td>Total</td></tr><tr><td>Passagem do eletroduto</td><td>1,00</td><td>120,00</td><td>0,50</td><td>60,00</td></tr><tr><td>Caixa de Passagem</td><td>8,00</td><td>0,70</td><td>0,70</td><td>3,92</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total Geral</td><td>63,92</td></tr></table>	Serviço	Quantidade	Comprimento	Largura	Total	Passagem do eletroduto	1,00	120,00	0,50	60,00	Caixa de Passagem	8,00	0,70	0,70	3,92				Total Geral	63,92						
Serviço	Quantidade	Comprimento	Largura	Total																								
Passagem do eletroduto	1,00	120,00	0,50	60,00																								
Caixa de Passagem	8,00	0,70	0,70	3,92																								
			Total Geral	63,92																								



24.167.107/00

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Mateus Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 20:
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
4.1.5	06.014.0060-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM	UN	8,00
		Serviço		
		Caixa de Passagem		8,00
		Total Geral		8,00
4.1.6	15.036.0064-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	132,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	132,00	132,00
		Total Geral	132,00	
4.1.7	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	660,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	660,00	660,00
		Total Geral	660,00	
4.1.8	15.008.0205-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	100,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	100,00	100,00
		Total Geral	100,00	
4.1.9	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	2,00	2,00
		Total Geral	2,00	
4.1.10	21.015.0220-A	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	1,00	1,00
		Total Geral	1,00	
4.1.11	18.260.0070-A	RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSÃO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	18,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	18,00	18,00
		Total Geral	18,00	
4.1.12	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	18,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	18,00	18,00
		Total Geral	18,00	
4.1.13	21.050.0045-A	CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12 100,COMPRIMENTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM ARRUELA LISA E DE PRESSAOE PORCA,TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	40,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	40,00	40,00
		Total Geral	40,00	
4.1.14	15.007.0415-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
		Quantidade	Total	
		Ligação dos Refletores	1,00	1,00
		Total Geral	1,00	

5 TRATAMENTO EM PAREDES E PAINÉIS EXTERNOS

5.1 PRÉDIO PRINCIPAL / TEATRO / GINÁSIO COBERTO

5.1.1	17.018.0060-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	3.363,58
		Local	Área Frontal	Total
		Prédio Principal	521,72	521,72
		Teatro	159,59	159,59
		Ginásio	159,59	159,59
		Total Geral		840,90
		Total Geral (4 Faces)		3.363,58
5.1.2	13.001.0025-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	764,45
		Local	Área Frontal	Total
		Prédio Principal	118,57	118,57
		Teatro	36,27	36,27
		Ginásio	36,27	36,27
		Total Geral		191,11
		Total Geral (4 Faces)		764,45

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 24.167.107/0001-97
Mateus Ferreira Ponte
CPF: 180.976.757-14
Empresário

Leonardo Parada Mendes
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.		
5.1.3	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.363,58		
		Local	Área Frontal	Total		
		Prédio Principal	521,72	521,72		
		Teatro	159,59	159,59		
		Ginasio	159,59	159,59		
		Total Geral	840,90			
		Total Geral (4 Faces)	3.363,58			
5.1.4	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	530,64		
		Local	Área Frontal	Total		
		Prédio Principal	71,14	71,14		
		Teatro	21,76	21,76		
		Ginasio	21,76	21,76		
		Muro de entrada	18,00	18,00		
		Total Geral	132,66			
		Total Geral (4 Faces)	530,64			
5.1.5	11.090.0600-A	RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM	M3	19,76		
		Local	Área Frontal	Porcentagem Para Reparo	Espessura	Total
		Prédio Principal	521,72	15%	0,03	2,34
		Teatro	159,59	15%	0,03	0,71
		Ginasio	159,59	15%	0,03	0,71
		Muro de entrada	264,00	15%	0,03	1,18
		Total Geral			4,94	
		Total Geral (4 Faces)			19,76	
5.1.6	05.001.0392-A	LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PEDRAS(LAVAGEM COM SOLUCAO ACIDA),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES	M2	3.722,08		
		Local	Área Frontal	Total		
		Prédio Principal	335,30	335,30		
		Teatro	165,61	165,61		
		Ginasio	165,61	165,61		
		Muro de entrada	264,00	264,00		
		Total Geral	930,52			
		Total Geral (4 Faces)	3.722,08			
5.1.7	05.004.0090-A	REMOCAO DE PICHACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA,FERRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,ACO CORTEN,PINTURA AUTOMOTIVA,RESINA,ETC,EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE	M2	845,94		
		Local	Área Frontal	Total		
		Prédio Principal	76,21	76,21		
		Teatro	37,64	37,64		
		Ginasio	37,64	37,64		
		Muro de entrada	60,00	60,00		
		Total Geral	211,49			
		Total Geral (4 Faces)	845,94			

6	TRATAMENTO EM ESQUADRIAS DE FERRO E DE MADEIRA
6.1	PRÉDIO PRINCIPAL / TEATRO / GINÁSIO COBERTO

6.1.1

14.002.0076-A

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE 2"x3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

149,28

Local

Área Frontal

Total

Prédio Principal

67,08

67,08

Teatro

41,10

41,10

Ginasio

41,10

41,10

Total Geral

149,28

6.1.2

17.017.0365-A

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

M2

1.437,12

Local

Área Frontal

Lados

Total

Prédio Principal

134,16

2,00

268,32

Teatro

82,20

2,00

164,40

Ginasio

82,20

2,00

164,40

Muro de entrada

420,00

2,00

840,00

Total Geral

Total Geral

1.437,12

6.1.3

17.017.0300-B

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAIO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

1.437,12

Local

Área Frontal

Lados

Total

Prédio Principal

134,16

2,00

268,32

Teatro

82,20

2,00

164,40

Ginasio

82,20

2,00

164,40

Muro de entrada

420,00

2,00

840,00

Total Geral

Total Geral

1.437,12

6.1.4

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

426,55

Local

Área Frontal

Total

Prédio Principal

81,87

81,87

Teatro

12,39

12,39

Ginasio

12,39

12,39

Total Geral

106,64

Total Geral (4 Faces)

426,55

24.167.107/0001-97

DANCE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Marcos Ferreira Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527

24.167.107/0001-97
 DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
 CENTRO CEP 28.979-087
 ARARUAMA-RJ

ITEM	CÓDIGO EMOP DESONERADO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
6.1.5	14.002.0132-A	GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM, EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	75,00
		Local Muro de Entrada	Área Frontal 375,00	Reparos 20% Total 75,00
6.1.6	14.001.0130-A	VENEZIANA EXTERNA DE ENROLAR, COM ESTEIRAS EM PVC RIGIDO E PERFIS EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.524,50
		Local Janela dos Prédios	Quantidade 540,00	Área 4,68 Total 2.524,50
6.1.7	17.017.0370-A	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE MADEIRAS E METAIS, ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	2.524,50
		Local Janela dos Prédios sobre venezianas	Quantidade 540,00	Área 4,68 Total 2.524,50
6.1.8	14.006.0285-A	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM, TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	135,00
		Local Janela dos Prédios	Quantidade 540,00	Reparos 25% Total 135,00
6.1.9	17.035.0030-A	REMOCAO DE PINTURA A OLEO, ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES	M2	3.421,44
		Local Janela dos Prédios	Quantidade 540,00	Área 4,22 Lados 2,00 Reparos 75% Total 3.421,44
6.1.10	17.017.0100-A	PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR	M2	4.561,92
		Local Janela dos Prédios	Quantidade 540,00	Área 4,22 Lados 2,00 Total 4.561,92
6.1.11	17.017.0155-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	4.561,92
		Local Janela dos Prédios	Quantidade 540,00	Área 4,22 Lados 2,00 Total 4.561,92
6.1.12	14.007.0140-A	FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, DE ABRIR, DE 2 FOLHAS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOC. DE -1 CREMONA, C/ VARA DE LATAO 1,50M ACABAMENTO CROMADO; -2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA; -6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO, DE 2.1/2"X3", COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	540,00
		Local Janela dos Prédios	Quantidade 540,00	Total 540,00

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 24.167.107/0001-97

Mateus Ferreira Ponte

CPF: 180.976.757-14

Empresário

MATEUS FERREIRA PONTE

CPF: 180.976.757-14

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 24.167.107/0001-97

Leonardo Parada Mendes

Engenheiro Civil

CREA/RJ: 2014120527

LEONARDO PARADA MENDES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA-RJ 2014120527

24.167.107/0001-97

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

RUA JOHN KENNEDY, 115 SALA 203
CENTRO CEP 28.979-087
ARARUAMA-RJ

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 FAETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA
 ANEXO XI

Serviço: Reforma na Cobertura do Prédio Principal, Teatro, Ginásio Coberto, Biblioteca, Fachadas e Esquadrias do Prédio Principal, Teatro e Ginásio - ISERJ
 Base/Ref/T Emap / Agosto - 2021 / Desonerado

Orçamento Analítico										
Item	Código Emap Onerada	Código Emap Desonerada	Descrição	Unid.	Quant	Valor Onerado		Valor Desonerado		
						Unitário	Total	Unitário	Total	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA									
			ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA	UNXMES	8,00	236,75	1.894,03	236,75	1.894,03	
1.1.1	02.006.0020-0	02.006.0020-A								
			ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL. TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	8,00	208,52	1.668,16	208,52	1.668,16	
1.1.2	02.006.0015-0	02.006.0015-A								
1.1.3	04.005.0300-0	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	200,00	10,69	2.138,93	10,34	2.067,55	
1.1.4	04.013.0015-0	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	4,00	27,56	110,22	25,43	101,70	
1.1.5	02.020.0001-0	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,75	186,48	1.631,70	175,68	1.537,21	

DANFE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ: 24.167.107/0001-97
 Mateus da Ponte
 CPF: 180.976.757-14
 Empresário

Leonardo Parada Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 2014120527